
**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SR. UD. 73 “del
LUMIEI” ALLA PROGRESSIVA KM 2 + 200 PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE CON RIPRISTINO ALVEO, ESECUZIONE
OPERE DI DIFESA E RIPRISTINO DELLA SPALLA DEL PONTE SULLA
SPONDA SINISTRA OROGRAFICA DEL “RIO NIER”
CODICE LAVORO **SUT05-2020****

RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

Perizia Nr. **1103**
Tolmezzo, 13/10/2020

PERIZIA REDATTA DA:


(p.i. Paolo CECONI)





Sede Legale di Trieste – Scala dei Cappuccini, 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 – Fax +39 040 5604281

Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

LA PRESENTE RELAZIONE RIGUARDA L'INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE AL KM 2+200 LUNGO LA SRUD 73 DEL LUMIEI IN CORRISPONDENZA DEL RIO NIER IN COMUNE DI AMPEZZO.

DURANTE IL VIOLENTO NUBIFRAGIO DEI GIORNI 28 E 29 AGOSTO 2020 IL VERSANTE SULLA SINISTRA OROGRAFICA DEL RIO IN QUESTIONE, PROSPETTANTE SULLA SOTTOSTANTE STRADA REGIONALE, HA INIZIATO A CEDERE A CIRCA 100 DI ALTEZZA SENZA CHE DALLA STESSA SI POTESSE SCORGERE IL FATTO.

NEI GIORNI SUCCESSIVI UN ADDETTO DELLA DITTA S.I.L.S. DI SAURIS CHE TRANSITAVA LUNGO LA S.R. 73 HA RILEVATO UN MOVIMENTO FRANOSO ED AVVISATO IL SOTTOSCRITTO DEL PERICOLO IMMINENTE.

SI E' QUINDI PROVVEDUTO A RECARSÌ IMMEDIATAMENTE SUL LUOGO AL FINE DI VALUTARNE LA SITUAZIONE CON LA CONSULENZA DEL GEOLOGO FRANCESCO CAPRONI.

ACCERTATO LA GRAVITA' ED RISCHIO SI PROVVEDEVA AD INTERROMPERE LA CIRCOLAZIONE ED A ORGANIZZARE LE OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA STIMANDONE IN I CIRCA 100.000,00 € L'ONERE NECESSARIO, OMNICOMPENSIVO DI LAVORI E SPESE TECNICHE, PER L'INTERVENTO INCARICANDO LA DITTA S.I.L.S., GIA' PRESENTE SUL LUOGO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE STRADALI, DELL'IMMEDIATA ESECUZIONE.

VENIVA QUINDI REDATTO IL VERBALE DI SOMMA URGENZA DI DATA 14/09/2020 E LA RELATIVA CONSEGNA DEI LAVORI IN DATA 25/09/2020 PROT. 2883.

NEI GIORNI 26 E 27 SETTEMBRE UN NUOVO VIOLENTO TEMPORALE SI E' ABBATTUTO IN ZONA PROVOCANDO UN NUOVO DISTACCO ESTENDENDONE IL FRONTE ED ANDANDO AD OSTRUIRE L'ALVEO DEL RIO NIER OLTRE AL PONTE STRADALE SULLO STESSO.

SOLO LA PRESENZA DEI MEZZI DELLA DITTA APPALTATRICE PRESNTI SUL POSTO E PRONTAMENTE INTERVENUTI HA EVITATO CHE LA SEDE STRADALE VENGA COMPROMESSA.

CON NOTA DEL 28/09/2020 PROT. 0041849 VENIVANO INFORMATI DI UN TANTO, OLTRE A CODESTA SOCIETA', ANCHE LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ED IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, COMUNICANDO L'AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE.

I GIORNI DEL 2 E 3 OTTOBRE UN NUOVO VIOLENTO FENOMENO TEMPORALESCO FACEVA PRECIPITARE TUTTO IL RESTANTE MATERIALE INSTABILE PRESENTE SUL PENDIO NELL'ALVEO DEL RIO NIER.

LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE COMUNICAVA DI PROSEGUIRE CON I LAVORI DATO CHE IN LOCO ERA GARANTITA LA CONTINUITA' DELLE OPERAZIONI INTEGRANDO L'INCARICO ALLA DITTA S.I.L.S. DI ULTERIORI FONDI PER LA DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON ALLONTANAMENTO DI TUTTO IL MATERIALE RESIDUO DALL'ALVEO DEL RIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE PARZIALMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI.

A TALE SCOPO E' STATA REDATTA LA PRESENTE PERIZIA LA PERIZIA CHE PREVEDE SOSTANZIALMENTE L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI:

DISGAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE INSTABILE PRESENTE SUL PENDIO;
 ASPORTO DEL MATERIALE INERTE DALL'ALVEO DEL RIO NIER CON MEZZI MECCANICI;
 DEMOLIZIONE ED ALLONTANAMNTO DI GROSSI MASSI;
 TAGLIO PIANTE PERICOLANTI;
 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE LUNGO LA SPONDA SINISTRA OROGRAFICA DEL RIO NIER;
 SOTTOFONDAZIONE SPALLA SINISTRA PONTE STRADALE SUL RIO NIER.
 SISTEMAZIONE PONTE STRADALE;
 SITEMAZIONE SITO DI DEPOSITO DEL MATERIALE INERTE;

CON UNA DEFINIZIONE DEI RELATIVI COSTI SECONDO IL QUADRO ECONOMICO COSI' RIPARTITO:

QUADRO ECONOMICO	
A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia)	€ 177.388,67
A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00
A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA	€ 187.388,67
B1 LAVORI IN ECONOMIA	
B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)	€ 6.728,98
B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	
B4 IMPREVISTI	
B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI	
B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI	
B7 SPESE TECNICHE	
B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - art. 113 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 3.882,35
B8 ATTIVITA' TECNICO AMM.VE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	
B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	
B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA	€ 10.611,33
B12 ONERI IVA	€ 42.705,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA	€ 53.317,22
TOTALE	€ 240.705,89
Importo IVA escl.	€ 198.000,00

IL TECNICO

